

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	aktualizacja - kwiecień 2025				
	przedmiar	„ZIELONE MAZOWSZE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU SALI WIDOWISKOWEJ”			
1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 231/815/2 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z podsypką, płyty przeznaczone do ponownego wbudowania, wraz z transportem w miejsce składowania, składowaniem i zabezpieczeniem	m2	30	1
2	KNR 231/802/5 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 10-cm	m2	30	1
3	KNR 231/802/1 analogia	Rozebranie warstwy odsączającej z piasku, grubość 10-cm	m2	30	1
4	KNR 231/810/2 analogia	Rozebranie nawierzchni kostki betonowej wraz z podsypką, kostka przeznaczona do ponownego wbudowania, wraz z transportem w miejsce składowania, składowaniem i zabezpieczeniem - ciągi piesze	m2	20,8	1
5	KNR 231/802/5 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 10-cm	m2	20,8	1
6	KNR 231/802/1 analogia	Rozebranie warstwy odsączającej z piasku, grubość 10-cm	m2	20,8	1
7	KNR 231/810/2 analogia	Rozebranie nawierzchni kostki betonowej wraz z podsypką, kostka przeznaczona do ponownego wbudowania, wraz z transportem w miejsce składowania, składowaniem i zabezpieczeniem - ciągi jezdne	m2	16,7	1
8	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15-cm	m2	16,7	1
9	KNR 231/802/6	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości podbudowy - łącznie 25cm	m2	16,7	10
10	KNR 231/802/1	Rozebranie warstwy odsączającej z piasku, grubość 10-cm	m2	16,7	1
11	KNR 231/802/2	Rozebranie warstwy odsączającej z piasku, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 15cm	m2	16,7	1
12	KNR 231/813/3 analogia	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm wraz z ławami	m	10	1
13	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30-cm wraz z ławami	m	22	1
14	KNR 404/1103/1 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, załadowanie samochodów	m3	21,49	1
15	KNR 404/1103/4 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport samochodem na odległość 1 km	m3	21,49	1
16	KNR 404/1103/5 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu	m3	21,49	1
17	Kalkulacja indywidualna	Opłata na składowisku - gruz	m3	21,49	1
2	Element	Zabezpieczenie zieleni			
18	KNR 221/414/1 analogia	Wykopianie, przeniesienie, zabezpieczenie roślin na czas robót - wrzos pospolity odm. Alicia – gęstość sadzenia 12 szt./m2, poj. P11 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	88	1
19	KNR 221/331/2	Wykopianie, przeniesienie, zabezpieczenie roślin na czas robót - bukszpan pospolity – gęstość sadzenia 12 szt./m2, wys. 50cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	204	1
20	Kalkulacja indywidualna	Utrzymanie roślin w czasie wykonywania robót	szt	292	1
3	Element	Kabel ethernetowy			
21	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - przyjęto 70% mechanicznie	m3	11,2	0,7
22	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III - przyjęto 30% ręcznie	m3	11,2	0,3
23	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	35	1
24	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych Fi-50-mm	m	35	1
25	KNNR 5/713/1	Układanie kabli w rurach - bez ceny kabli	m	105	1
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kabli - Kabel ethernetowy ziemny CAT 6	m	105	1
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie włączy, przebić, przewoierców, zabezpieczeń, itp	kpl	1	1
28	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	35	1
29	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	11,2	1

30	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami do 1-km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru ziemi	m3	2,8	1
31	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	2,8	18
32	Kalkulacja indywidualna	Opłata na składowisku - ziemia	m3	2,8	1
4	Element	Kabel elektryczny			
33	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - przyjęto 70% mechanicznie	m3	45,92	0,7
34	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III - przyjęto 30% ręcznie	m3	45,92	0,3
35	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	22	1
36	KNNR 5/706/2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6-m	m	81	1
37	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych Fi-110-mm	m	22	1
38	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur ochronnych Fi-110-mm - dodatkowa rura ochronna	m	145	1
39	KNNR 5/713/3	Układanie kabli w rurach - YAKXS 4x120SE - bez ceny kabla	m	68	1
40	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach - YAKXS 4x25SE - bez ceny kabla	m	40	1
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kabli - Kabel YAKXS 4x120SE	m	68	1
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kabli - Kabel YAKXS 4x25SE	m	40	1
43	TPSA 40/301/6	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2, grunt kategorii III	szt	1	1
44	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym - Szafka przy Mateczniku wraz z uziemieniem	szt	1	1
45	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Rozłącznik RBK-00/3	szt	2	1
46	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Złącze zasilające AC 3f - 125A	szt	1	1
47	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Złącze zasilające AC 3f - 63A	szt	1	1
48	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Gniazdo 230V AC z rozdzielnią zabezpieczeniową	szt	1	1
49	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym - Szafka przy parkingu w terenie zielonym wraz z uziemieniem	szt	1	1
50	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Złącze zasilające AC 3f - 32A	szt	1	1
51	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, ARS-00/3 - 32A	szt	1	1
52	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, Gniazdo 230V AC z rozdzielnią zabezpieczeniową	szt	1	1
53	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	22	1
54	KNNR 5/706/2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6-m	m	81	1
55	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	45,92	1
56	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami do 1-km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru ziemi	m3	11,48	1
57	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	11,48	18
58	Kalkulacja indywidualna	Opłata na składowisku - ziemia	m3	11,48	1
59	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, zabezpieczenie w istniejącej RG-RT w budynku, łącznik listwowy nN gr.2 + 3xWkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gF 160A	kpl	1	1
60	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, zabezpieczenie w istniejącej stacji trafo, łącznik listwowy nN gr.00 + 3xWkładki bezpiecznikowe WTNH-00/gF 63A	kpl	1	1
61	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace w tym między innymi układanie kabla 25SE w komorze kablowej stacji, układanie kabla w istniejących korytach wewnątrz budynku, przebicia, przewiert, zabezpieczenie otworów, badania, pomiary, wyłączenia	kpl	1	1

5	Element	Odtworzenie nawierzchni			
62	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm - chodnik z płyt betonowych	m2	30	1
63	KNR 231/114/7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	30	1
64	KNR 231/114/8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 10cm	m2	30	2
65	KNR 231/502/4 analogia	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, płyty z rozbiórki, w przypadku uszkodzenia uzupełnienie nowymi płytami, zgodnymi z istniejącymi	m2	30	1
66	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm - chodnik z kostki betonowej	m2	20,8	1
67	KNR 231/114/7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	20,8	1
68	KNR 231/114/8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 10cm	m2	20,8	2
69	KNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka szara z rozbiórki, w przypadku uszkodzenia uzupełnienie nową kostką, zgodną z istniejącą	m2	20,8	1
70	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm - jezdnia z kostki betonowej	m2	16,7	1
71	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające z piasku, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia - łącznie 15cm	m2	16,7	5
72	KNR 231/114/7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	16,7	1
73	KNR 231/114/8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 25cm	m2	16,7	17
74	KNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka grafitowa z rozbiórki, w przypadku uszkodzenia uzupełnienie nową kostką, zgodną z istniejącą	m2	16,7	1
75	KNR 231/403/3 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami (R= 2,000, M= 1,000, S= 1,000)	m	10	1
76	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami (R= 2,000, M= 1,000, S= 1,000)	m	22	1
6	Element	Odtworzenie zieleni			
77	KNR 221/414/1 analogia	Sadzenie krzewinek - wrzos pospolity odm. Alicia – gęstość sadzenia 12 szt./m2, poj. P11 - krzewinki wcześniej wykopane, w razie potrzeby uzupełnienie nowymi (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	88	1
78	KNR 221/331/5 (1) analogia	Sadzenie krzewów żywopłotowych, kategoria gruntu III - bukszpan pospolity – gęstość sadzenia 12 szt./m2, wys. 50cm - krzewy wcześniej wykopane, w razie potrzeby uzupełnienie nowymi (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	204	1
79	KNR 221/401/5 analogia	Odtworzenie trawników wraz przygotowaniem podłoża (R= 1,500, M= 1,000, S= 1,000)	m2	127	1