

Num er	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn
	aktualizacja - kwiecień 2025 przedmiar	„ZIELONE MAZOWSZE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU SALI WIDOWISKOWEJ”			
1	Rozdział	PZT			
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 231/810/1 analogia	Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej	m2	135	1
2	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego (przyjęto 15cm)	m2	135	1
3	KNR 231/813/2	Rozebranie krawężników	m	155	1
4	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych	m	100	1
5	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	17,85	1
6	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, załadowanie samochodów samowyładowczych	m3	60,6	1
7	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	60,6	1
8	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu	m3	60,6	9
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata na składowisku - gruz	m3	60,6	1
10	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi, grunt kategorii III - zasypianie miejsc po rozbiórkach	m3	60,6	1
11	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	60,6	1
1.2	Element	Roboty ziemne			
12	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III - wykonanie lub pogłębienie koryta do głębokości docelowej	m3	562,5	1
13	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami	m3	562,5	18
14	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	562,5	1
1.3	Element	Nawierzchnie			
15	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV	m2	1110	1
16	KNR 231/113/1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem - gr. 15cm	m2	101	1
17	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	m2	101	1
18	KNR 231/109/2	Podbudowy betonowe C12/15, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy - łącznie 25cm	m2	101	1
19	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2	1009	1
20	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, z piasku, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia - łącznie 15cm	m2	1009	5
21	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	1009	1
22	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa 0-31,5, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 25cm	m2	1009	17
23	KNNR 6/502/3 (2)	Nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m2	665	1
24	KNNR 6/502/3 (2)	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm - wydzielenie miejsc postojowych w nawierzchni ażurowej	m2	33	1
25	KNNR 6/502/3 (1) analogia	Nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej ażurowej (szara) typu Betard Ecogratia gr. 8.5cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m2	412	1
26	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV	m2	25	1

27	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2	25	1
28	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	25	1
29	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa 0-31,5, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 10cm	m2	25	2
30	KNNR 6/502/3 (1)	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (szara) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m2	25	1
31	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa C12/15	m3	28	1
32	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	189	1
33	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35	1
34	KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	138	1
35	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	38	1
1.4	Element	Organizacja ruchu			
36	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych	szt	4	1
37	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	4	1
38	KNR 231/706/5	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (kolor biały)	m2	30	1
39	KNR 231/706/5	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (kolor niebieski)	m2	54	1
1.5	Element	Instalacja elektryczna			
40	KNNR 5/1001/1 (1) analogia	Demontaż słupów z przygotowaniem do ponownego montażu	szt	3	1
41	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - Przystawienie istniejących słupów oświetleniowych 3 szt	m3	1,6	1
42	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	4,7	1
43	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych, przykrycie folią - Kabel YKYżo 5x16	m	17	1
44	Kalkulacja indywidualna	Połączenie kabli za pomocą mufy kablowej	szt	3	1
45	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	1,6	1
46	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup z demontażu	szt	3	1
47	Kalkulacja indywidualna	Wciągnięcie rury osłonowej DVR-110 do istniejącej kanalizacji teletechnicznej - dł kanału ok.120m, dwie rury (2x120m)	kpl	1	1
2	Rozdział	Zieleń			
2.1	Element	Usunięcie drzew i krzewów			
48	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie drzew - drzewa o obwodach do 50-80 cm wraz z wywozem	szt	3	1