

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	aktualizacja - kwiecień 2025				
	przedmiar	„ZIELONE MAZOWSZE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU SALI WIDOWISKOWEJ”			
1	Rozdział	PZT			
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka fontanny - betonowa niecka	m2	188	1
2	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka fontanny - burta betonowa wys. ok. 70 cm	mb	60	1
3	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka podziemnej komory technicznej: pow. ok. 1,5 m2, wys ok. 2,5 m	kpl	1	1
4	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, załadowanie samochodów samowyładowczych	m3	66,8	1
5	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	66,8	1
6	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu	m3	66,8	9
7	Kalkulacja indywidualna	Opłata na składowisku - gruz	m3	66,8	1
8	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi, grunt kategorii III - zasypianie miejsc po rozbiórkach	m3	67,6	1
9	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	67,6	1
1.2	Element	Komora techniczna			
10	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III - wykonanie lub pogłębienie koryta do głębokości docelowej	m3	225	1
11	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami	m3	225	18
12	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	225	1
13	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B7,5	m3	10,2	1
14	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C30/37 W10	m3	2,25	1
15	KNR 202/207/3 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 12-cm, beton C30/37 W10	m2	27,01	1
16	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości, beton C30/37 W10 - łącznie 25cm	m2	27,01	13
17	KNR 202/216/2 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15-cm, beton C30/37 W10	m2	8,5	1
18	KNR 202/216/5 (2)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy w grubości płyty, beton C30/37 W10 - łącznie 25cm	m2	8,5	10
19	KNR 202/207/5 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 12-cm łukowe, beton C30/37 W10	m2	1,25	1
20	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości, beton C30/37 W10 - łącznie 15cm	m2	1,25	3
21	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 6-mm	t	0,022	1
22	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 8-mm	t	0,044	1
23	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 10-mm	t	0,293	1
24	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 12-mm	t	0,542	1
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drabinka	szt	1	1
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - właz	szt	1	1
27	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	m2	20,8	1
28	KNR 202/609/8 (1)	Termoizolacja - polistyren ekstrudowany wodoodporny - 10 cm	m2	20,1	1
29	KNR 202/607/3 analogia	Izolacyjna mata kubełkowa	m2	20,1	1
30	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi, grunt kategorii III - zasyp komory wraz z kosztem gruntu	m3	194,5	1
31	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	194,5	1
1.3	Element	Mur oporowy			
32	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym	m3	4,1	1

33	KNR 202/207/3 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 12-cm, beton C30/37 W10	m2	52,05	1
34	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości, beton C30/37 W10 - łącznie 25cm	m2	52,05	13
35	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 6-mm	t	0,017	1
36	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 8-mm	t	0,268	1
37	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 12-mm	t	0,402	1
1.4	Element	Technologia fontanny wraz z przyłączami i instalacjami			
38	Kalkulacja indywidualna	Technologia fontanny wraz z przyłączami wod-kan i instalacjami wod-kan i wentylacji	kpl	1	1
1.5	Element	Opaska żwirowa			
39	Kalkulacja indywidualna	Opaska żwirowa wokół niecki fontanny - grys granitowy ozobny fr. 31,5mm - gr. warstwy 5 cm	m2	16,5	1
40	Kalkulacja indywidualna	Opaska żwirowa wokół niecki fontanny - żwir płukany fr. 0-31,5 mm- gr. warstwy 10 cm	m2	16,5	1
1.6	Element	Podbudowa pod płyty kamienne w części suchej			
41	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszywa, piasek, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	40,4	1
42	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszywa, piasek, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 30 cm	m2	40,4	10
43	KNR 231/114/7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	40,4	1
44	KNR 231/114/8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 15cm	m2	40,4	7
45	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	40,4	1
46	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy - łącznie 5cm	m2	40,4	2
1.7	Element	Podbudowa pod płyty kamienne w strefie pod słupy sceny w niecce "suchej"			
47	KNR 911/201/2	Geowłóknina	m2	20,7	1
48	KNR 231/114/5	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	20,7	1
49	KNR 231/114/6	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 25cm	m2	20,7	10
50	KNR 231/114/7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	20,7	1
51	KNR 231/114/8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 15cm	m2	20,7	7
52	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	20,7	1
53	KNR 231/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy - łącznie 10cm	m2	20,7	7
1.8	Element	Płyty kamienne			
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - wspornik regulowany	szt	140	1
55	KNR 231/502/6 analogia	Nawierzchnie z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - montaż na wspornikach	m2	43,2	1
56	KNR 231/502/6 analogia	Nawierzchnie z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - montaż na podbudowie z fugowaniem	m2	61,2	1
57	Kalkulacja indywidualna	Nawiercenie otworów w płycie pod dysze	szt	20	1

58	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - wieńcząca murek wym. 60x35 cm	m2	16,8	1
59	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - wieńcząca murek wym. 35x35 cm	m2	0,49	1
60	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - okładzina boczna - krótki bok nr 1 wym. 28x60 cm	m2	1,68	1
61	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - okładzina boczna - krótki bok nr 1 wym. 28x35 cm	m2	0,196	1
62	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - okładzina boczna - krótki bok nr 2 wym. 18x60 cm	m2	10,8	1
63	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - okładzina boczna - krótki bok nr 2 wym. 18x35 cm	m2	0,126	1
64	KNR 231/502/6 analogia	Okładziny z płyt granitowych, płyta kamienna granit, jasnoszary - długie boki - zmienne formaty, wg zestawienia rys. (sygn. rys. P.1-P.31 -po 2 szt. każdego rodzaju)	m2	13,27	1
1.9	Element	Maszty flagowe			
65	Kalkulacja indywidualna	Zmiana lokalizacji masztów flagowych	szt	4	1
1.10	Element	Instalacja elektryczna			
66	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - odkopanie istniejącego kabla i wprowadzeni do nowej komory technicznej	m3	2,88	1
67	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	5	1
68	KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - przeniesienie istniejącego kabla i wprowadzenie do nowej komory technologicznej	m	5	1
69	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	2,88	1
70	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - likwidacja kabla	m3	7,68	1
71	KNNR 5/707/1 (1) analogia	Usunięcie kabla i złącza kablowego wraz z wywozem i utylizacją	m	24	1
72	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	7,68	1
73	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - Przetawienie i przebudowa istniejących złączy kablowych nN	m3	11,52	1
74	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	36	1
75	KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze, bednarka 25x4mm	m	15	1
76	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR-50	m	36	1
77	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych, przykrycie folią - YKY 5x10	m	43	1
78	Kalkulacja indywidualna	Połączenie kabli za pomocą mufy kablowej	szt	1	1
79	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach - złącze kablowe ZK-1 kompletne zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	1	1
80	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach - złącze kablowe ZK-2 kompletne zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	1	1
81	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach - złącze kablowe ZK-3 kompletne zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	1	1
82	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	11,52	1
83	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV - Zasilanie stacji ładowania pojazdów	m3	2,88	1
84	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	9	1
85	KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze, bednarka 25x4mm	m	10	1
86	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR-110	m	9	1
87	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych, przykrycie folią - YAKXS 4x70SE	m	17	1
88	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV	m3	2,88	1
89	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne - łącznik nN	szt	1	1
90	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne - wkładki gF 32A	szt	3	1
91	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stacja ładowania pojazdów zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl	1	1
92	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Rozdzielnica RM w maszynowni kompletna	kpl	1	1
93	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace, pomiary, sprawdzenie, odbiory, wyłączenia	kpl	1	1
2	Rozdział	Zieleń			

2.1	Element	Zabezpieczenie drzew i krzewów				
94	KNR 221/107/3	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	20	1	
2.2	Element	Usunięcie drzew i krzewów				
95	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie krzewów - żywopłot wys. 50 cm szer 80 cm wraz z wywozem	mb	70	1	
2.3	Element	Przygotowanie terenu pod nasadzenia				
96	KNR 221/202/1	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	197	1	
2.4	Element	Nasadzenia				
97	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - wiśnia piłkowana odm. Kanzan - soliter wielopniowy, przynajmniej 7 pędów, wys. ok. 300-350 cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	4	1	
98	KNR 221/302/4 (1)	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - cis pospolity - poj. C3, 5 szt./m2 - docelowo żywopłot (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	395	1	
99	KNR 221/302/4 (1)	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - trzmielna Fortunea - poj. C3, 5 szt./m2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	175	1	
100	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - lilak meyera odm. Palibin - 5 szt./m2 - C5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	42	1	
101	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - laurowiśnia wschodnia - 5 szt./m2 - C5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	83	1	
102	KNR 221/414/9	Obsadzenie różami - Rosa 'Jazz' - róża okrywowa - 5 szt./m2 - C5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	83	1	
103	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie trawami ozdobnymi - rozplenica japońska - 5 szt./m2 - C1,5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	42	1	
104	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie trawami ozdobnymi - miskant chiński - 5 szt./m2 - C1,5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	42	1	
105	KNR 221/302/4 (1)	Sadzenie krzewinek w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - perowska łobodolistna - 5 szt./m2 - C1,5 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	42	1	
106	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie bylinami - bylica Ludovica - 7 szt./m2 P9 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	29	1	
107	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie bylinami - przetacznik kłosowy - 7 szt./m2 P9 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	29	1	
108	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie bylinami - werbena patagońska - 7 szt./m2 P9 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	29	1	
109	KNR 221/414/1 analogia	Obsadzenie bylinami - jeżówka purpurowa - 7 szt./m2 P9 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	29	1	
2.5	Element	Pielęgnacja				
110	KNR 221/701/1	Pielęgnowanie krzewów liściastych soliterowych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	4	1	
111	KNR 221/701/2	Pielęgnowanie krzewów żywopłotowych liściastych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	395	1	
112	KNR 221/701/1	Pielęgnowanie krzewów liściastych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	300	1	
113	KNR 221/705/9	Pielęgnacja róż (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	83	1	
114	KNR 221/705/1 analogia	Pielęgnacja traw ozdobnych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	84	1	
115	KNR 221/701/1	Pielęgnowanie krzewinek (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	42	1	
116	KNR 221/705/1 analogia	Pielęgnacja bylin (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	116	1	
2.6	Element	Nawadnianie				
117	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - linia kroplująca	kpl	1	1	
2.7	Element	Korowanie nasadzeń				
118	KNR 221/218/1	Korowanie nasadzeń - gr. kory 5cm (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000)	m2	197	1	